

LEGENDE INSTALLATIONS SANITAIRES	
FLUIDES ET GAZ	SYMBOLIQUE DES TRAITS
Eau froide pression réseau	
Gaz naturel	
Eaux usées	
Eaux claires	
Architecte, ingénieur civil et commune	

Informations générales

Niveau de référence	voir les plans
Limite des travaux sanitaires	voir les plans
Matériaux	conduites en Pe et fonds des chambres en PVC
Ecoulements eaux usées	
Pente générale 2%	autre voir les plans
Ecoulements eaux claires	voir avec ingénieur civil
Re -xxx	niveau du regard
Ra -xxx	niveau au fil de l'eau (position à 6 heures)

Conduites en fouilles

Concerne
 Canalisations des eaux usées sanitaires
 Conduite introduction d'eau froide

Travaux exécutés par l'entreprise de maçonnerie

- Tracé des fouilles sur la base des plans du bureau technique et/ou du service concerné
- Recherche pour les conduites sanitaires, à implanter au droit des fouilles
- Ouverture et réglage des fonds de fouille avec béton maigre pour les canalisations
- Fourniture et pose des anneaux en ciment pour les chambres
- Fourniture et pose des regards des chambres de visite
- Bétonnage des canalisations et des chambres
- Enrobage avec du sable pour la conduite des eaux
- Fourniture du béton dans fouille pour fixations provisoires des conduites en fouille
- Fermeture des fouilles
- Nottage des canalisations avec eau sous pression en fin de chantier

Pour information :

L'utilisation des canalisations sanitaires pendant la durée du chantier, devra être planifiée avec l'entreprise sanitaire afin de ne pas endommager et/ou obturer les conduites.

Travaux exécutés par l'entreprise sanitaire

Contrôle du tracé des fouilles exécutées par l'entreprise de maçonnerie
Fourniture et pose des conduites
Fourniture et pose des fonds des chambres
Fixation provisoire des conduites
Essais et rinçages des conduites avant la fermeture des fouilles
Obturation provisoire des orifices
Mise en service

